

R.G.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów zewnętrznych budynku administracyjnego (były budynek SP ZOZ Lesko)
ADRES INWESTYCJI : Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4
INWESTOR : Powiat Leski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Gawęł (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji -	m		
d.1	0804-01	balustrada z stali nierdzewnej do ponownego wykorzystania	m	9.500	
		9.50			
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek gresowych	m ²		
d.1	0504-03	5,67 x 2,0	m ²	18.740	
		5,0 x 1,48			
		18.74			
				RAZEM	18.740
3	KNR 4-04	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości	m ³		
d.1	0305-02	płyty stropowej do 15 cm - rozebranie schodów zewnętrznych	m ³	4.550	
		5,67 x 2,0 x 0,12			
		5,67 x 3,0 x 0,12			
		5,67 x 0,5 x 0,15 x 0,30 x 9			
		4.55			
				RAZEM	4.550
4	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1	0303-02	5,67 x 0,30 x 0,50	m ³	0.850	
		0.85			
				RAZEM	0.850
5	KNRW 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urob-	m ³		
d.1	0207-5	ku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi	m ³	5.400	
		uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3 - wywóz gruzu			
		5.40			
				RAZEM	5.400
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm	m ²		
d.1	0807-01	na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	11.340	
		5,67 x 2,0			
		11.34			
				RAZEM	11.340
2		Schody zewnętrzne - konstrukcja			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0206-01	gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na	m ³	20.860	
		odległość do 1 km			
		20.86			
				RAZEM	20.860
8	KNNR 2	Podkłady betonowe na gruncie - grub.10 cm, beton klasy C8/10	m ³		
d.2	1201-01		m ³	0.460	
		0.46			
				RAZEM	0.460
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno,	m ²		
d.2	0604-5	1·warstwa izolacja na chudym betonie z papy termozgrzewalnej gr. min. 4mm	m ²	4.600	
		4.60			
				RAZEM	4.600
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton poda-	m ³		
d.2	0202-1	wany pompą, beton klasy C20/25 W8	m ³	3.170	
		3.17			
				RAZEM	3.170
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na	m ²		
d.2	0603-1	zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa- grubowarstwowa masa bitumiczna	m ²	22.600	
		22.60			
				RAZEM	22.600
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na	m ²		
d.2	0603-2	zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę, dla 1 warstwy	m ²	22.600	
		- grubowarstwowa masa bitumiczna			
		22.60			
				RAZEM	22.600
13	KNNRW 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania	m ²		
d.2	0207-1	powierzchni	m ²	22.600	
		22.60			
				RAZEM	22.600
14	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;	m ³		
d.2	0320-0101	głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	17.230	
		17.23			
				RAZEM	17.230
15	KNR 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, ob-	m ³		
d.2	0208-4	wód do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompą, beton klasy C20/25	m ³	0.300	
		W8			
		0,25 x 0,25 x 1,60 x 3			
		0.30			
				RAZEM	0.300
16	KNR 2-02	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do	m ³		
d.2	0218-07	betonu	m ³	0.320	
		0.32			
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu, beton C20/25 W8 2.70	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
3		Schody zewnętrzne - wykończenie			
18 d.3	KNRW 2-02 1119-2	Okładziny schodów, prefabrykowane elementy z płyt granitowych - okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych gr. 3,0 cm płomieniowanych 5,00 x 1,48 3,12 x 2,00 3,12 x 0,33 x 9 3,12 x 0,15 x 10 2,00 x 0,16 x 3 3,00 x 0,30 x 2 30.34	m ² m ²	 30.340	
				RAZEM	30.340
19 d.3	KNR 2-31 0701-4	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi 42,4 mm, rozstaw słupków do 1,5 m - analogia balustada schodów terenowych wys. 1,1 m ze stali nierdzewnej AISI 304, pochwyty i słupki systemu 42,4 mm satyna, zakończenie pochwyty półokrągłe z zaślepkami soczewkowymi, pięć prętów poziomych, mocowane do schodów 3,0 + 2,0 + 3,0 + 2,0 + 1,90 11.90	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
20 d.3		Daszek ochronny szklany nad wejściem szkło bezpieczne, mocowany do ściany na zawieszach ze stali nierdzewnej - mocowania ściana/szkło wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania szkło/ściana wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, pręty wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, tafla szkła bezpiecznego - laminowanego/hartowanego o grubości min. 12 mm 3,12 x 2,0 6.24	m m	 6.240	
				RAZEM	6.240