

R.G.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku
ADRES INWESTYCJI : Lesko, ul. Rynek 1
INWESTOR : Powiat Leski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Gawęł (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sanitariaty parter - sala			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0353-05	1,00 x 2,10 x 2 0,90 x 2,10 6.09	m ²	6.090	
				RAZEM	6.090
2	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.1	0705-08	mi 1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	1134-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04	Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2	zesp.		
d.1	0707-01	2.0	zesp.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
d.1	0702-01	4.80	m	4.800	
				RAZEM	4.800
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły	m ²		
d.1	0348-05	(2,25 x 2,74) - 1,89 4.27	m ²	4.270	
				RAZEM	4.270
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-	m ³		
d.1	0329-05	prawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - otwór dla nowych drzwi 1,00 x 0,45 x 2,10 0,22 x 0,45 x 1,50 1.10	m ³	1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
d.1	0126-05	5 x 1,50 7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
10	DC 20 0120-	Usunięcie starych powłok malarskich sufitu	m ²		
d.1	1	1,48 x 2,25 1,32 x 2,38 6.47	m ²	6.470	
				RAZEM	6.470
11	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	6.47	m ²	6.470	
				RAZEM	6.470
12	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2,25 x 2,0 1,48 x 2,0 x 2 10.42	m ²	10.420	
				RAZEM	10.420
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1	0701-06	lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2,28 x 2,74 (1,32 x 2,74) - (0,88 x 1,26) 8.74	m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
14	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0301-03	0.24	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
15	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km	m ³		
d.1	0108-11	2.49	m ³	2.490	
				RAZEM	2.490
16	NNRNKB 2-	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki	m ²		
d.1	02 0190-4	59, grubość ścianki 12·cm (1,45 x 2,74) - (1,0 x 2,10) 1.87	m ²	1.870	
				RAZEM	1.870
17	NNRNKB	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych "YTONG" w ścianach działowych	m		
d.1	202 0187-02	gr. 12 cm - transport materiałów wyciągiem 1 x 1,50 1.50	m	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,0 x 2,10 x 0,12 1,0 x 2,10 x 0,42 1.13	m ³ m ³	RAZEM 1.130	1.500 1.130
19	KNR 4-01 d.1 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 18.50	m ² m ²	RAZEM 18.500	1.130 18.500
20	KNR 2-02 d.1 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 2,28 x 2,74 1,45 x 2,74 x 3 - 2,10 16.06	m ² m ²	RAZEM 16.060	18.500 16.060
21	NNRNKB 2- d.1 02 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod szpachlowania ścian i sufitów 2,95 x 2,25 (2,95 x 2,74 x 2) - (0,88 x 1,26 x 2 + 1,0 x 2,10) 2,25 x 2,74 x 2 1,0 x 2,10 x 3 0,36 x 5,20 38.98	m ² m ²	RAZEM 38.980	16.060 38.980
22	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku - wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach 6.63	m ² m ²	RAZEM 6.630	38.980 6.630
23	KNR 2-02 d.1 2009-2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku - szpachlowanie ścian ponad płytkami 2,95 x 0,64 x 2 2,25 x 0,64 x 2 1,0 x 2,10 x 3 0,36 x 5,20 14.83	m ² m ²	RAZEM 14.830	6.630 14.830
24	KNR-W 2-15 d.1 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6.50	m m	RAZEM 6.500	14.830 6.500
25	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	RAZEM 2.000	6.500 2.000
26	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1.0	podej. podej.	RAZEM 1.000	2.000 1.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX/AL/PEX) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - zasilanie umywalki 10.0	m m	RAZEM 10.00	1.000 10.00
28	KNR-W 2-15 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 1.0	szt. szt.	RAZEM 1.000	10.00 1.000
29	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 6.63	m ² m ²	RAZEM 6.630	1.000 6.630
30	KNR AT-23 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 6.63	m ² m ²	RAZEM 6.630	6.630 6.630
31	KNR AT-23 d.1 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm 6.63	m ² m ²	RAZEM 6.630	6.630 6.630
32	KNR AT-23 d.1 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm (dla 2 mm) Krotność = 2	m ²	RAZEM	6.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.63	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
33	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - analogia folia w płynie wraz z taśmą narożną - powierzchnie poziome (Szybkoschnąca folia w płynie 1,5 kg/m ²)	m ²		
		6.63	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
34	NNRNKB 2- d.1 02 2806-5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych (wysoko elastyczny klej żelowy z włóknami) w pomieszczeniach ponad 10 m ² , warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odporność na ścieranie PEI IV, antypoślizgowość R10, mat	m ²		
		6.63	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
35	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV szer. 30 cm i długości do 1 m	m		
		2 x 0,92			
		1.84	m	1.8400	
				RAZEM	1.8400
36	NNRNKB 2- d.1 02 0837-4	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m ² płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - płytki 60 x 30-cm gr. 9 mm, w dwóch odcieniach	m ²		
		2,95 x 2,10 x 2 - 2,10			
		2,25 x 2,10 x 2			
		19.74	m ²	19.740	
				RAZEM	19.740
37	NNRNKB 2- d.1 02 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod malowanie ścian i sufitów	m ²		
		21.46	m ²	21.460	
				RAZEM	21.460
38	KNR 2-02 d.1 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały - sufit i ściany nad płytkami	m ²		
		21.46	m ²	21.460	
				RAZEM	21.460
39	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stałych MDF okleina w kolorze drzwi, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-02 d.1 1017-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m ² - skrzydło drzwi przylgowe "90", ramiak z drewna z wypełnieniem płytą wiórową pełną, obłożony dwiema płytami MDF, min. 2 klasa wytrzymałości mechanicznej, montowane na 3 zawiasach, skrzydło wyposażone w zamek, sztyld, klamkę i wkładkę patentową, wykończenie - fornir naturalny , powierzchnia skrzydła gładka	m ²		
		0,90 x 2,00 x 2			
		3.60	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
41	KNNR 4 d.1 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.80 dm ³ - dostawa i montaż podgrzewacza elektrycznego o pojemności min. 80 l	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator mechaniczny naścienny	szt.		
		230 V			
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.1 0501-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe LED 38 W 3500 lm, IP65, z zasilaniem awaryjnym LED 9 W 2h	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNNR 5 d.1 0501-03	Oprawy oświetleniowe ściennie LED 38 W, IP65,	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.1 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 5 d.1 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - instalacja gniazd 230 V YDyp 3 x2,5 mm ² 750 V	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
47	KNNR 5 d.1 0726-05	Zarobienie na suchu konca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		10.0	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNNR 5 d.1 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		5.0	szt.	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	KNNR 5 d.1 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² IP44 3.0	szt.	RAZEM	5.000
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 2-15 d.1 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PEX/AL/PEX) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja CO 8.20	m		
			m	8.20	
				RAZEM	8.20
51	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki aluminiowe skręcane białe o wysokości 600 mm i długości do 600 mm (6 członów) 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (powrót) 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zasilanie) 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-15 d.1 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm - analogia odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej AISI304 + ABS, 80 cm dwustronne, wykończenie stal nierdzewna szczotkowana, możliwość wklejenia płytki, ruszt: panel odwracany- możliwość zamontowania płytki lub pozostawienia gładkiego panelu o strukturze szczotkowanej stali nierdzewnej, syfon przepustowość do 55 l/min wyposażony w osadnik typu kosowego, zatrzymujący nieczystości, osadnik łatwo czyszczony od góry. 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 0-35 d.1 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego bez brodzika - kabina prysznicowa z cichym domykiem o wym. min. 90 x 120 cm, szkło ESG 8 mm z powłoką Nano, materiał profilu aluminium, powierzchnia profilu chrom, 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.1 0137-09	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm - zestaw prysznicowy ścienny termostatyczny z deszczownicą StarLight Chrome, blokada na 38°C, w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C, system przeciw osadom wapniowym, system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego, przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny, maksymalne natężenie przepływu (przy 3 barach): 11,5 l/min 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ze stali nierdzewnej, umywalka dla osób niepełnosprawnych z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację. 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.1 0115-2	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o śr. nom. 15 mm - bateria umywalkowa chromowana, oszczędzająca wodę, klasa przepływu "Z" lub "A", głowica ceramiczna z ogranicznikiem przepływu gorącej wody, z wydłużonym specjalistycznym uchwytem. 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż miski ustępowej porcelanowej wiszącej dla osób niepełnosprawnych z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, wraz z deską sedesową wolnoopadającą dla osób niepełnosprawnych (montaż na stelażu stalowym wraz zabudową) 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNRW 4-03 d.1 1015-04	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania- analogia Uchwyty dla niepełnosprawnych. Na komplet wchodzi: dwa pochwyty przy misce ustępowej (jeden pochwyty opuszczany i jeden na trwałe przymocowany do ściany, dł. min. 80cm) oraz dwa pochwyty przy umywalce (obustronne, przymocowane w odległości od 10-25cm od krawędzi umywalki, dopuszcza się zamontowanie jednego pochwyty opuszczanego i jednego stałego). Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1	KNRW 4-03 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolk, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia lustro uchylne o min. wym. 600x450mm w ramie stalowej, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, podklejone atestowaną folią zabezpieczającą podczas rozbicia 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
62 d.1	KNNR 4 0135-4	Uchwyt - analogia dozownik na mydło, wykonanie stal nierdzewna, poj. 1000ml, zabezpieczenie przed kapaniem, montaż naścienny 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
63 d.1	KNNR 4 0135-4	Suszarka do rąk na gorące powietrze z czujnikiem podczerwieni - długość suszenia dłoni - do ok. 30sek., prędkość strumienia powietrza pow. 100km/h, wykonana ze stali nierdzewnej, głośność robocza do 70dB, temperatura powietrza -60st. C, zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą specjalnych śrub na obudowie, moc urządzenia 2200W, przyłącz elek. 220-240V. 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
64 d.1	KNRW 4-03 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolk, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na papier toaletowy stal nierdzewna szczotkowana matowa 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
65 d.1	KNRW 4-03 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolk, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na ręcznik papierowy stal nierdzewna szczotkowana matowa 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
66 d.1	KNRW 4-03 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolk, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia szczotka do WC stal nierdzewna szczotkowana matowa 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
67 d.1	KNRW 4-03 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolk, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia kosz do toalet na odpadki higieniczne o pojemności min. 7,0 l z uchylną pokrywą, stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do montażu naściennego. 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	Sanitariaty II piętro				
68 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 0,80 x 2,10 x 2 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
69 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90 x 2,10 x 2 3.78	m ² m ²	 3.780	 3.780
				RAZEM	3.780
70 d.2	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
71 d.2	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 2.0	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
72 d.2	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 1.0	zesp. zesp.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
73 d.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych 4.0	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
74 d.2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenia obustronne otworów drzwiowych 0,12 x 0,25 x 2,10 0,12 x 0,12 x 2,10 0.093	m ³ m ³	 0.093	 0.093
				RAZEM	0.093
75 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	DC 20 0120-d.2 1	Usunięcie starych powłok malarskich sufitu	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
77	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
78	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 4,20 x 1,50 x 2 - 2,40 1,85 x 1,50 x 2 - 2,70 1,81 x 1,50 x 4 0,83 x 1,50 x 4 - 2,40 32.04	m ²		
			m ²	32.040	
				RAZEM	32.040
79	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km	m ³		
		1.40	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
80	KNR 4-01 d.2 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
81	KNR 2-02 d.2 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
		32.04	m ²	32.040	
				RAZEM	32.040
82	NNRNKB 2-d.2 02 1134-02	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod szpachlowania ścian i sufitów	m ²		
		76.41	m ²	76.410	
				RAZEM	76.410
83	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku - wykonanie gładzi szpachlowych na sufitach	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
84	KNR 2-02 d.2 2009-2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku - szpachlowanie ścian ponad płytkami	m ²		
		20.28	m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
85	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
86	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
87	KNR AT-23 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
88	KNR AT-23 d.2 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm (dla 2 mm)	m ²		
		Krotność = 2 10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
89	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - analogia folia w płynie wraz z taśmą narożną - powierzchnie poziome (Szybkoschnąca folia w płynie 1,5 kg/m2)	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
90	NNRNKB 2-d.2 02 2806-5	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych (wysoko elastyczny klej żelowy z włóknami) w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40 cm gr. 8,5 mm, odporność na ścieranie PEI IV, antypoślizgowość R10,	m ²		
		10.77	m ²	10.770	
				RAZEM	10.770
91	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników PCV szer. 30 cm i długości ponad 1 m	m		
		1.54	m	1.5400	
				RAZEM	1.5400
92	NNRNKB 2-d.2 02 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym ścian pod płytki - powierzchnie pionowe,	m ²		
		45.35	m ²	45.350	
				RAZEM	45.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93	NNRNKB 2-d.2 02 0837-4	Licowanie ścian o powierzchni do 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej - płytki 60 x 30-cm gr. 9 mm, w dwóch odcieniach 45.35	m ²		
			m ²	45.350	
				RAZEM	45.350
94	NNRNKB 2-d.2 02 1134-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym pod malowanie ścian i sufitów 31.05	m ²		
			m ²	31.050	
				RAZEM	31.050
95	KNR 2-02 d.2 1505-01	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - Farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci, półmatowa, kolor biały - sufit i ściany nad płytkami 31.05	m ²		
			m ²	31.050	
				RAZEM	31.050
96	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - ościeżnica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulowana w zakresie 245-275 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - ościeżnica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulowana w zakresie 155-185 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "90" przylgowe 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych - ościeżnica stalowa z blachy gr. 1,5 mm, regulowana w zakresie 155-185 mm, malowana, trzy zawiasy, drzwi "70" przylgowe 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR 2-02 d.2 1017-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2- skrzydło drzwi przylgowe "90", ramiak z drewna z wypełnieniem płytą wiórową pełną, obłożony dwiema płytami MDF, dźwiękoizolacyjność min. Rw=27dB, min. 2 klasa wytrzymałości mechanicznej, montowane na 3 zawiasach, skrzydło wyposażone w zamek, szyld, klamkę i wkładkę patentową, wykończenie - fornir naturalny, powierzchnia skrzydła gładka 0,90 x 2,00 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
100	KNR 2-02 d.2 1017-2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6-m2- skrzydło drzwi przylgowe "70", ramiak z drewna z wypełnieniem płytą wiórową pełną, obłożony dwiema płytami MDF, dźwiękoizolacyjność min. Rw=27dB, min. 2 klasa wytrzymałości mechanicznej, montowane na 3 zawiasach, skrzydło wyposażone w zamek, szyld, klamkę i wkładkę łazienkową, wykończenie - fornir naturalny, powierzchnia skrzydła gładka 0,70 x 2,00 x 2 2.80	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
101	KNR-W 2-15 d.2 0418-07	Grzejniki aluminiowe skręcane białe o wysokości 600 mm i długości 1200 mm (12 członów) 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm (zasilanie) 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (powrót) 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNNR 4 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym ze stali nierdzewnej, umywalka 55 x 40 cm z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację. 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria umywalkowa chromowana, klasa przepływu "Z" lub "A", grupa akustyczna I, 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - montaż miski ustępowej porcelanowej stojącej z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, wraz z deską sedesową wolnoopadającą 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
107	KNNR 4 d.2 0135-4	Uchwyt - analogia dozownik na mydło, wykonanie stal nierdzewna, poj. 1000ml, zabezpieczenie przed kapaniem, montaż naścienny 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNNR 4 d.2 0135-4	Suszarka do rąk na gorące powietrze z czujnikiem podczerwieni - długość suszenia dłoni - do ok. 30 sek., prędkość strumienia powietrza ok. 100 km/h, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, głośność robocza do 70dB, temperatura powietrza ok. 45 st. C, IP 23, moc urządzenia 2300W, przyłącz elek. 220-240V. 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
109	KNRW 4-03 d.2 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na ręcznik papierowy stal nierdzewna szczotkowana matowa 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
110	KNRW 4-03 d.2 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na papier toaletowy stal nierdzewna szczotkowana matowa 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
111	KNRW 4-03 d.2 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia szczotka do WC stal nierdzewna szczotkowana matowa 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
112	KNRW 4-03 d.2 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia lustro o min. wym. 40x60cm, przyklejane do ściany, podklejone atestowaną folią zabezpieczającą podczas rozbicia 2.0	szt szt	 2.000	 2.000
113	KNRW 4-03 d.2 1015-4	Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5-kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia kosz do toalet na odpadki higieniczne o pojemności min. 7,0 l z uchyloną pokrywą, stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do montażu naściennego. 3.0	szt szt	 3.000	 3.000
114	KNNR 5 d.2 0501-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe LED 38 W 3500 lm, IP65, z zasilaniem awaryjnym LED 9 W 2h 1.0	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
115	KNNR 5 d.2 0501-03	Oprawy oświetleniowe ściennie LED 38 W, IP65, 2.0	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
116	KNNR 5 d.2 0501-03	Oprawy oświetleniowe sufitowe LED 20 W, IP65, 3.0	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
117	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 6.0	szt. szt.	 6.000	 6.000
118	KNNR 5 d.2 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie - instalacja gniazd 230 V YDYp 3 x2,5 mm ² 750 V 25.0	m m	 25.000	 25.000
119	KNNR 5 d.2 0726-05	Zarobienie na suchu konca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 10.0	szt. szt.	 10.000	 10.000
120	KNNR 5 d.2 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000
121	KNNR 5 d.2 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² IP44 3.0	szt. szt.	 3.000	 3.000