

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej
Inwestor	Powiat Leski, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

Koszty zakupu

--

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,90
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z utylizacją	m2	5.000,00
3		Rozbiórka rur pod zjazdami	m	140,00
4		Rozbiórka ścianek czołowych przy zjazdach z utylizacją	m3	7,00
5	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - zjazdy	m2	250,00
2. ROBOTY ZIEMNE				
6	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	1.500,00
7	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY	m3	1.650,00
8	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III	m3	1.650,00
9	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie wraz z utylizacją - poszerzenie droga 1000 miejsca postojowe 220	m2	1.000,00
			m2	220,00
			razem m2	1.220,00
10	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - do 66 (dla 56cm) - poszerzenie	m2	1.000,00
11	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacją chodnik 1730 przejazdy 680 zjazdy 240	m2	1.730,00
			m2	680,00
			m2	240,00
			razem m2	2.650,00
3. ODWODNIENIE				
12	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 99*0,3*0,8	m3	23,76
			razem m3	23,76
13	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	99,00
14	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	30,00
15		Rów kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka (wg. tabeli elementów odwodnienia) - kalkulacja indywidualna	m	282,00
16		przedłużenie przepustu fi 1000 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka (wg. tabeli elementów odwodnienia) - kalkulacja indywidualna	m	1,00
17	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - murek czołowy	m3	3,00
18	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem i zasypką	szt	18,00
19		Przykanaliki o średnicy 200 mm z wykopem, ułożeniem, podsypką i zasypką	m	95,00
20		Studzienki połączeniowe 1200 z wykopem, obsypka i zasypką oraz włazami typu ciężkiego- kalkulacja indywidualna	szt.	13,00
21	KNR 2-01 0515/02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych grubości 15cm na podbudowie z pospółki - korytka drogowe	m	50,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	200,00
		4. PODBUDOWY		
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga poszerzenie 500 chodnik 1730 przejazdy 680 zjazdy 240 miejsca postojowe 220	m2 m2 m2 m2 m2 razem	500,00 1.730,00 680,00 240,00 220,00 3.370,00
24	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie - chodnik, przejazdy, zjazdy chodnik 1730 przejazdy 680 zjazdy 240	m2 m2 m2 razem	1.730,00 680,00 240,00 2.650,00
25	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (dla 4cm) - chodnik, przejazdy, zjazdy	m2	2.650,00
26	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik, przejazdy, zjazdy	m2	2.650,00
27	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 10 cm) - przejazdy i zjazdy przejazdy 680 zjazdy 240	m2 m2 razem	680,00 240,00 920,00
28	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - poszerzenie	m2	1.220,00
29	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie drogi i miejsca postojowe poszerzenie drogi 1000 miejsca postojowe 220	m2 m2 razem	1.000,00 220,00 1.220,00
30	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - poszerzenie	m2	1.220,00
31	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	1.220,00
32	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - poszerzenie	m2	1.220,00
33	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm) - poszerzenie	m2	1.220,00
		5. Elementy ulic		
34	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 1200*0,03	m3 razem	36,00 36,00
35	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.200,00
36	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 1020*0,065	m3 razem	66,30 66,30
37	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.020,00
		5. NAWIERZCHNIE		
38	KNR AT-03 0203/01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka na poszerzeniu drogi	m2	1.000,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.220,00
40	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - poszerzenie drogi powiatowej poszerzenie drogi 1000 miejsca postojowe 220	m2 m2 razem	1.000,00 220,00 1.220,00
41	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - poszerzenie drogi powiatowej	m2	1.220,00
42	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdy	m2	240,00
43	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga	m2	1.008,00
44	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - droga	m2	1.008,00
45	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdy	m2	240,00
46	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - zjazdy	m2	240,00
47	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej- chodnik	m2	1.730,00
48	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej układane na podspyce cementowo-piaskowej- przejazd	m2	680,00
49	KNR AT-03 0304/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (4*2m2=8m2 kostka zintegrowana dla niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych na długości 4m, szerokości 0,5m)	m2	8,00
6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
50	KNR 2-31 0701/03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m - poręcze U-11a	m	179,00
51	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	25,00
52	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	25,00
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
53	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,90
8. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE				
54	KNR 2-31 0703/01	znak aktywny D6wraz z oświetleniem z panela fotowoltaicznego	szt	2,00
55	KNR 2-31 0706/01	Linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie 6*4*0,5*2	m2 razem	24,00 24,00
9. KOSZTY NIEKVALIFIKOWANE				
56	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - parking	m2	212,00
57	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - parking	m2	212,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,90		
2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z utylizacją	m2	5.000,00		
3		Rozbiórka rur pod zjazdami	m	140,00		
4		Rozbiórka ścianek czołowych przy zjazdach z utylizacją	m3	7,00		
5	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - zjazdy	m2	250,00		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
6	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	1.500,00		
7	KNR 2-01 0313/02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyladowczymi GRUNT STARANIEM WYKONAWCY	m3	1.650,00		
8	KNR 2-01 0237/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III	m3	1.650,00		
9	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - poszerzenie wraz z utylizacją - poszerzenie droga 1000 = 1.000,00m2 miejsca postojowe 220 = 220,00m2	m2	1.220,00		
10	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm - do 66 (dla 56cm) - poszerzenie	m2	1.000,00		
11	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z utylizacją chodnik 1730 = 1.730,00m2 przejazdy 680 = 680,00m2 zjazdy 240 = 240,00m2	m2	2.650,00		
		3. ODWODNIENIE				
12	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 99*0,3*0,8 = 23,76m3	m3	23,76		
13	KNR 2-31 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	99,00		
14	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	30,00		
15		Rów kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka (wg. tabeli elementów odwodnienia) - kalkulacja indywidualna	m	282,00		
16		przedłużenie przepustu fi 1000 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka (wg. tabeli elementów odwodnienia) - kalkulacja indywidualna	m	1,00		
17	KNR 2-33 0606/01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - murek czołowy	m3	3,00		
18	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu, z wykopem i zasypką	szt	18,00		
19		Przykanaliki o średnicy 200 mm z wykopem, ułożeniem, podsypką i zasypką	m	95,00		
20		Studzienki połączeniowe 1200 z wykopem, obsypka i zasypką oraz włazami typu ciężkiego- kalkulacja indywidualna	szt.	13,00		
21	KNR 2-01 0515/02	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych grubości 15cm na podbudowie z pospółki - korytka drogowe	m	50,00		
22	KNR 2-01 0520/01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2	200,00		
		4. POBUDOWY				
23	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV droga poszerzenie 500 = 500,00m2 chodnik 1730 = 1.730,00m2 przejazdy 680 = 680,00m2 zjazdy 240 = 240,00m2 miejsca postojowe 220 = 220,00m2	m2	3.370,00		
24	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie - chodnik, przejazdy, zjazdy chodnik 1730 = 1.730,00m2 przejazdy 680 = 680,00m2 zjazdy 240 = 240,00m2	m2	2.650,00		
25	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm (dla 4cm) - chodnik, przejazdy, zjazdy	m2	2.650,00		
26	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - chodnik, przejazdy, zjazdy	m2	2.650,00		
27	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 10 cm) - przejazdy i zjazdy przejazdy 680 = 680,00m2	m2	920,00		

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		zjazdu 240 = 240,00m ²				
28	KNR AT-04 0101/01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 5m - poszerzenie	m ²	1.220,00		
29	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - poszerzenie drogi i miejsca postojowe poszerzenie drogi 1000 = 1.000,00m ² miejsca postojowe 220 = 220,00m ²	m ²	1.220,00		
30	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - poszerzenie	m ²	1.220,00		
31	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m ²	1.220,00		
32	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - poszerzenie	m ²	1.220,00		
33	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm) - poszerzenie	m ²	1.220,00		
		5. Elementy ulic				
34	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 1200*0,03 = 36,00m ³	m ³	36,00		
35	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.200,00		
36	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 1020*0,065 = 66,30m ³	m ³	66,30		
37	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.020,00		
		5. NAWIERZCHNIE				
38	KNR AT-03 0203/01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka na poszerzeniu drogi	m ²	1.000,00		
39	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1.220,00		
40	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - poszerzenie drogi powiatowej poszerzenie drogi 1000 = 1.000,00m ² miejsca postojowe 220 = 220,00m ²	m ²	1.220,00		
41	KNR 2-31 0311/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (dla 2 cm) - poszerzenie drogi powiatowej	m ²	1.220,00		
42	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - zjazdu	m ²	240,00		
43	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - droga	m ²	1.008,00		
44	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - droga	m ²	1.008,00		
45	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - zjazdu	m ²	240,00		
46	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - zjazdu	m ²	240,00		
47	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej- chodnik	m ²	1.730,00		
48	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej układane na podsypce cementowo-piaskowej- przejazd	m ²	680,00		
49	KNR AT-03 0304/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (4*2m ² =8m ² kostka zintegrowana dla niepełnosprawnych przy przejściach dla pieszych na długości 4m, szerokości 0,5m)	m ²	8,00		
		6. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
50	KNR 2-31 0701/03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na słupkach z rur o średnicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m - poręcze U-11a	m	179,00		
51	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	25,00		
52	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	25,00		
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
53	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (Inwentaryzacja powykonawcza)	km	0,90		
		8. PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH Z WYKORZYSTANIEM OZE				
54	KNR 2-31 0703/01	znak aktywny D6wraz z oświetleniem z panela fotowoltaicznego	szt	2,00		

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród-Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km. 10+932 - 11+832 w m. Górzanka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
55	KNR 2-31 0706/01	Linie na przejściach dla pieszych malowane ręcznie 6*4*0,5*2 = 24,00m2	m2	24,00		
		9. KOSZTY NIEKVALIFIKOWANE				
56	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - parking	m2	212,00		
57	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - parking	m2	212,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				